

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 3 031 676 руб.

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 3 031 676 руб.

_____ / _____ /

_____ / _____ /

«_____» _____ 20__ г.

«_____» _____ 20__ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

(Локальный сметный расчет)

Ремонт дороги

базисная цена

текущая цена

Сметная стоимость: **356.838** тыс. руб.**3 031.676** тыс. руб.Нормативная трудоемкость: **2.554** тыс.чел.ч**2.554** тыс.чел.чСметная заработная плата: **27.613** тыс. руб.**431.284** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 10.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Республики Алтай (эталон) с доп. и изм. 2".

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Индекс / Цена		Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п				Материал	В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Глобальные начисления: Н15= 1.4, Н16= 1.4													
1.	ТЕР 01-01-013-02 (Приказ № 28-Д от 31.01.2012) Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	2.5	3 064.99	<u>72.69</u> 2.62	<u>2 989.68</u> 371.25	7 662	<u>182</u> 7	<u>7 474</u> 928	<u>15.62</u> 14.279	<u>7.582</u> 15.62	59 601	<u>2 838</u> 94	<u>56 669</u> 14 497
	<i>Накладные расходы</i>		95%			1 054				81%	14 041		
	<i>Сметная прибыль</i>		50%			555				40%	6 934		
2.	ФССЦпг 03-21-01-005 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км, 1 т груза	3750	5.55		<u>5.55</u>	20 813		<u>20 813</u>		<u>12.55</u>	261 338		<u>261 338</u>
	<i>Поправки: ПЗ: *0.83</i>												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.	ТЕР 01-01-031-02 (Приказ № 18-Д от 27.01.2011) Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	3	1 900.05		<u>1 900.05</u> 176.02	5 700		<u>5 700</u> 528	<u>1</u> 1	<u>4.77</u> 15.62	27 190		<u>27 190</u> 8 248
	<i>Накладные расходы</i>		95%			502				81%	6 681		
	<i>Сметная прибыль</i>		50%			264				40%	3 299		
4.	ТЕР 01-02-001-02 (Приказ № 18-Д от 27.01.2011) Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см, 1000 м3 уплотненного грунта	2.6315 8	1 893.42		<u>1 893.42</u> 246.27	4 983		<u>4 983</u> 648	<u>1</u> 1	<u>5.627</u> 15.62	28 038		<u>28 038</u> 10 123
	<i>Накладные расходы</i>		95%			616				81%	8 200		
	<i>Сметная прибыль</i>		50%			324				40%	4 049		
5.	ТЕР 01-02-001-08 (Приказ № 18-Д от 27.01.2011) На каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке 01-02-001-02, 1000 м3 уплотненного грунта	2.6315 8	1 258.80		<u>1 258.80</u> 154.55	3 313		<u>3 313</u> 407	<u>1</u> 1	<u>5.877</u> 15.62	19 468		<u>19 468</u> 6 353
	<i>Начисления: Н3= 7, Н4= 7, Н48= 7</i>												
	<i>Накладные расходы</i>		95%			387				81%	5 146		
	<i>Сметная прибыль</i>		50%			204				40%	2 541		
6.	ТЕР 01-02-027-02 (Приказ № 18-Д от 27.01.2011) Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2, 1000 м2 спланированной площади	10	147.91		<u>147.91</u> 17.60	1 479		<u>1 479</u> 176	<u>1</u> 1	<u>6.081</u> 15.62	8 994		<u>8 994</u> 2 749
	<i>Накладные расходы</i>		80%			141				68%	1 869		
	<i>Сметная прибыль</i>		45%			79				36%	990		
7.	ТЕР 27-04-001-02 (Приказ № 28-Д от 31.01.2012) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	16	3 134.72	<u>146.79</u> 35.63	<u>2 952.30</u> 213.35	50 156	<u>2 349</u> 570	<u>47 237</u> 3 414	<u>15.62</u> 7.305	<u>4.664</u> 15.62	261 162	<u>36 686</u> 4 164	<u>220 312</u> 53 319
	Объем: 8000*0.2												
	<i>Накладные расходы</i>		142%			8 183				121%	108 906		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Сметная прибыль		95%			5 475				76%	68 404		
8.	408-0200 (Приказ № 18-Д от 27.01.2011) Смесь песчано-гравийная природная, м3 Объем: 1600*1.22	1952	66.66	66.66		130 120	130 120		6.822		887 672	887 672	
9.	ТЕР 01-01-048-02 (Приказ № 18-Д от 27.01.2011) Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	1.5	14 050.41	<u>11 961.82</u>	<u>2 088.59</u> 247.72	21 076	<u>17 943</u>	<u>3 133</u> 372	<u>15.62</u> 1	<u>6.213</u> 15.62	299 730	<u>280 266</u>	<u>19 465</u> 5 804
	Накладные расходы		95%			17 399				81%	231 717		
	Сметная прибыль		50%			9 158				40%	114 428		
10.	ТЕР 01-01-013-02 (Приказ № 28-Д от 31.01.2012) Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	1.5	3 064.99	<u>72.69</u> 2.62	<u>2 989.68</u> 371.25	4 597	<u>109</u> 4	<u>4 485</u> 557	<u>15.62</u> 14.279	<u>7.582</u> 15.62	35 761	<u>1 703</u> 56	<u>34 002</u> 8 698
	Накладные расходы		95%			633				81%	8 425		
	Сметная прибыль		50%			333				40%	4 160		
11.	ФССЦпг 03-21-01-002 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км, 1 т груза	2250	3.20		<u>3.20</u>	7 200		<u>7 200</u>		<u>12.55</u>	90 473		<u>90 473</u>
	Поправки: ПЗ: *0.83												

. ИТОГО ПО СМЕТЕ						257 099	<u>20 583</u>	<u>105 817</u>			1 979 427	<u>321 493</u>	<u>765 949</u>
							130 701	7 030				891 986	109 791
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						229 086	<u>20 583</u>	<u>77 804</u>			1 627 616	<u>321 493</u>	<u>414 138</u>
							130 701	7 030				891 986	109 791
. МАТЕРИАЛОВ -						130 120					887 672		
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 3-5, 9, 10; %=68 - по стр. 6; %=121 - по стр. 7)						28 915					384 985		
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 3-5, 9, 10; %=36 - по стр. 6; %=76 - по стр. 7)						16 391					204 805		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						274 392					2 217 406		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					28 013		28 013			351 811		351 811
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					28 013					351 811		
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ					302 405					2 569 217		
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					28 915					384 985		
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					16 391					204 805		
	ВСЕГО БЕЗ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ					302 405					2 569 217		
	ИТОГО ПО СМЕТЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ					302 405					2 569 217		
	НДС					54 433					462 459		
	ИТОГО С НДС					356 838					3 031 676		

Составил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)